

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO
 Promotor:
 Situación:

El Arquitecto Tecnico Municipal: Ricardo Sobral Casalderrey

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1.1	1 EXCAVACION m³ EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.	8,49 €	OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.2	m³ REL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN	3,25 €	TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
1.3	m² CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO	1,63 €	UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.4	ml Perforacion Dirigida entubada	315,03 €	TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
	2 SANEAMIENTO		
2.1	m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, con junta elástica.	43,18 €	CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
2.2	Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1.50 m de altura útil interior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-25/B/20/1lb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos.	378,56 €	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
	3 PAVIMENTO		
3.1	m2 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.	6,04 €	SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
3.2	m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8B.	8,47 €	OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
	4 CONTROL DE CALIDAD		
4.1	ud CONTROL RECEPCIÓN TUBERÍAS PVC	101,19 €	CIENTO UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
	5 GESTION DE RESIDUOS		
5.1	ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 3,5 m³	130,35 €	CIENTO TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO
 Promotor:
 Situación:

El Arquitecto Tecnico Municipal: Ricardo Sobral Casalderrey

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
6.1	6 SEGURIDAD Y SALUD ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO	7,25 €	SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
6.2	ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO	7,25 €	SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
6.3	ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS	7,22 €	SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
6.4	ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES	2,35 €	DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.5	m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B	1,42 €	UN EURO CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.6	ud ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA	49,59 €	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
	Barro a 17 de Febrero del 2016 El Arquitecto Tecnico Municipal		
	Ricardo Sobral Casalderrey		