

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO
Promotor:
Situación:

El Arquitecto Tecnico Municipal: Ricardo Sobral Casalderrey

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

1	1.4	ml	Perforacion Dirigida entubada		
			Mano de obra	57,78 €	
			Maquinaria	226,01 €	
			Materiales	22,06 €	
			3 % Costes Indirectos	9,18 €	
			Total por ml.....:	315,03 €	
			Son TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ml		
2	ASC010	m	Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , de 315 mm de diámetro, con junta elástica.		
			Mano de obra	12,58 €	
			Maquinaria	1,40 €	
			Materiales	27,12 €	
			Medios auxiliares	0,82 €	
			3 % Costes Indirectos	1,26 €	
			Total por m.....:	43,18 €	
			Son CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m		
3	D01KA310	m ²	CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO		
			Mano de obra	0,86 €	
			Maquinaria	0,37 €	
			Resto de Obra	0,35 €	
			3 % Costes Indirectos	0,05 €	
			Total por m ²:	1,63 €	
			Son UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m ²		
4	D01YM001	ud	CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 3,5 m ³		
			Sin descomposición	126,55 €	
			3 % Costes Indirectos	3,80 €	
			Total por ud.....:	130,35 €	
			Son CIENTO TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud		
5	D02TF351	m2	RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.		
			Mano de obra	0,49 €	
			Maquinaria	2,54 €	
			Materiales	0,51 €	
			Resto de Obra	2,32 €	
			3 % Costes Indirectos	0,18 €	
			Total por m2.....:	6,04 €	
			Son SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m2		
6	D38AP031	m ³	EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.		

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO
 Promotor:
 Situación:

El Arquitecto Tecnico Municipal: Ricardo Sobral Casalderrey

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

			Mano de obra	1,82 €
			Maquinaria	5,88 €
			Medios auxiliares	0,54 €
			3 % Costes Indirectos	0,25 €
			Total por m³.....:	8,49 €
			Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³	
7	D38AR022	m³	RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN	
			Mano de obra	1,22 €
			Maquinaria	1,73 €
			Medios auxiliares	0,21 €
			3 % Costes Indirectos	0,09 €
			Total por m³.....:	3,25 €
			Son TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m³	
8	D41AA210	ud	ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA	
			Sin descomposición	48,15 €
			3 % Costes Indirectos	1,44 €
			Total por ud.....:	49,59 €
			Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud	
9	D41CA252	ud	CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO	
			Mano de obra	1,26 €
			Resto de Obra	5,78 €
			3 % Costes Indirectos	0,21 €
			Total por ud.....:	7,25 €
			Son SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud	
10	D41CA254	ud	CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO	
			Mano de obra	1,26 €
			Resto de Obra	5,78 €
			3 % Costes Indirectos	0,21 €
			Total por ud.....:	7,25 €
			Son SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud	
11	D41CA258	ud	CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS	
			Mano de obra	1,23 €
			Resto de Obra	5,78 €
			3 % Costes Indirectos	0,21 €

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO
 Promotor:
 Situación:

El Arquitecto Tecnico Municipal: Ricardo Sobral Casalderrey

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

			Total por ud.....:	7,22 €
			Son SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud	
12	D41CC040	ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES	
			Mano de obra	0,62 €
			Resto de Obra	1,66 €
			3 % Costes Indirectos	0,07 €
			Total por ud.....:	2,35 €
			Son DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud	
13	D41CC230	m	CINTA DE BALIZAMIENTO R/B	
			Mano de obra	1,22 €
			Resto de Obra	0,16 €
			3 % Costes Indirectos	0,04 €
			Total por m.....:	1,42 €
			Son UN EURO CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m	
14	D50EC210	ud	CONTROL RECEPCIÓN TUBERÍAS PVC	
			Mano de obra	91,81 €
			Medios auxiliares	6,43 €
			3 % Costes Indirectos	2,95 €
			Total por ud.....:	101,19 €
			Son CIENTO UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por ud	
15	UAP011	Ud	Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1.50 m de altura útil interior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-25/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.	
			Mano de obra	33,64 €
			Maquinaria	8,34 €
			Materiales	318,34 €
			Resto de Obra	7,21 €
			3 % Costes Indirectos	11,03 €
			Total por Ud.....:	378,56 €
			Son TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud	
16	UXF030	m²	Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8B.	
			Mano de obra	2,54 €
			Maquinaria	0,13 €
			Materiales	5,39 €

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PIÑEIRO
Promotor:
Situación:

El Arquitecto Tecnico Municipal: Ricardo Sobral Casalderrey

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2

Medios auxiliares	0,16 €
3 % Costes Indirectos	0,25 €
Total por m².....:	8,47 €

Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

Barro a 17 de Febrero del 2016
El Arquitecto Tecnico Municipal

D. Ricardo Sobral Casalderrey